

**CAPITOLATO D'APPALTO PER  
L'ESECUZIONE DI ALLESTIMENTI  
AUDIO – VIDEO E DI ILLUMINAZIONE.**

***09-23 Luglio 2017***

***FIDS***

***Campionati Italiani e Assoluti  
di DANZA SPORTIVA  
presso quartiere fieristico di  
“Rimini Fiera”***

## 1.Prestazioni

La Ditta aggiudicataria provvederà agli allestimenti di seguito indicati nel dettaglio.

Nell'appalto è altresì compreso l'onere del montaggio e posizionamento in quota di tutto il materiale necessario all'impianto audio, video e di illuminazione mediante l'ausilio di macchine con cestello ed operatore per i necessari giorni di montaggio e smontaggio preventivati.

L'appalto è previsto "a corpo" e pertanto l'offerta deve intendersi forfettaria. Nel presente capitolato è richiesta l'indicazione e lo sviluppo anche dei prezzi parziali come potranno formare riferimento per eventuali richieste di prestazioni aggiuntive o integrative.

### 2. Personale tecnico per montaggio/assistenza tecnica/ smontaggio:

N.01 Tecnico - Resp.

N.01 Tecnici Audio

N.02 Elettricisti

N.06 Facchini

N.04 Rigger

Costo ..... + Iva

### 3.Vitto e alloggio:

Per tutto il periodo (montaggio, assistenza tecnica durante la durata dell'intero evento, smontaggio) di tutto il personale tecnico e di facchinaggio impiegato.

Costo ..... + Iva

### 4.Affitto area per stoccaggio materiale audio, video e di illuminazione:

La ditta aggiudicatrice dell'appalto dovrà fornire alla FIDS un idonea location per lo stoccaggio/deposito di tutto il materiale audio, video e di illuminazione attualmente in proprietà della Federazione. E' richiesto uno spazio commisurato in circa mq.350,00. Tale superficie potrà essere ricavata in strutture (capannoni o porzioni di essi) di proprietà della ditta aggiudicatrice dell'appalto o porzioni di fabbricato affittati o acquistati per l'occorrenza. Resta comunque inteso che, la ditta aggiudicatrice dell'appalto dovrà dotare l'immobile di cui trattasi di idoneo impianto di allarme collegato con le forze dell'ordine nonché, stipulare per il materiale federale idonea polizza incendio, furto e danneggiamento da terzi. La durata del presente affitto sarà di anni uno a partire dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione. ASSICURAZIONI: si precisa che per i beni ceduti a noleggio deve essere compresa l'assicurazione "Rc sui rischi di montaggio e smontaggio", l'assicurazione "incendio" (incluso "eventi atmosferici"), l'assicurazione "atti dolosi" l'assicurazione contro terzi. (atti dolosi max 50% - scoperto 20%).

Costo ..... + Iva

### 5. Calendario Lavori:

Montaggio paranchi-alluminio in data 1-2-3- luglio

Scarico audio/luci e montaggi dal 4 al 7 luglio

collaudo 8 luglio

evento competizione dal 9 al 23 luglio

smontaggi 24-25 luglio

### 6. Caratteristiche dei materiali ed apparecchi

Tutti i materiali forniti dovranno puntualmente corrispondere a quelli citati nel capitolato (stessa marca e modello).

### 7. Responsabilità del tecnico installatore

Il tecnico incaricato della documentazione relativa all'installazione dei vari materiali sotto indicati dovrà altresì essere presente il giorno 08/07/2017 ( salvo variazioni che saranno tempestivamente comunicate) durante il sopralluogo della commissione di vigilanza.

### 8.Dettaglio da rispettare per l'esecuzione

## delle opere.

- lo scarico ed il carico nonché, il trasporto di tutto il materiale sopra riportato all'interno dei vari padiglioni/campi gara è a totale onere della ditta fornitrice mediante transpallet o muletto motorizzato. Tale mezzo potrà essere alternativamente affittato in fiera con operatore o direttamente fatto pervenire in sito dalla ditta aggiudicatrice dell'appalto. Si precisa altresì che il manovratore dovrà essere in possesso di idoneo patentino per la guida del mezzo.
- L'allestimento dovrà essere effettuato **a partire dal giorno 01/07/2017** nel seguente modo: **dal 01/07/2017 al 03/07/2017** montaggio americane, torri, motori, funi e paranchi in tutti i padiglioni mediante ausilio di piattaforma mobile a cestello. L'onere per tale piattaforma sarà a completo carico della ditta appaltatrice. **Dal 04/07/2017 al 07/07/2017** montaggio luci, impianti audio sospesi, proiettori, cablaggio linee, portare tutte le americane in quota, montaggio impianti audio a terra, video al plasma retro scenografie, puntamento luci con apposito cestello avente almeno uno sbraccio di circa 25 ml. (causa piste e tribune già presenti in loco), verifica consolle, audio impianti ecc... **Il 08/07/2017 collaudo finale** e assistenza alla commissione di vigilanza presente durante tutta la mattinata in sito.
- Durante tutta la durata della manifestazione (come sopra indicato), in tutti i padiglioni dovranno essere presenti almeno un tecnico per campo gara in ausilio allo staff organizzativo dalle ore 07.30 (accensione impianti) alle ore 20.00 (spegnimento impianti).
- La durata dell'evento sarà dal 09/07/2017 al 23/07/2017. Il disallestimento partirà dalle ore 8,00 del 24/07/2017 e dovrà terminare entro e non oltre la data del 26/07/2017 ore 20,00.
- Vitto e alloggio a tutto il personale in fase di montaggio, smontaggio ed assistenza alla gara sarà a completo carico della ditta aggiudicataria dell'appalto.
- Qualora la ditta appaltatrice (per motivi non derivanti da volere dell'appaltatore) non dovesse terminare le opere sopra meglio specificate, verrà addebitato alle stessa una **penale di Euro 50.000,00 giornaliera** più spese aggiuntive di tecnici, staff ed atleti che non potranno effettuare il loro lavoro o eseguire la loro performance in pista causa mancato allestimento totale o parziale delle strutture.
- Al termine di ogni giornata di gara (dalle ore 20.00 alle ore 22.00), in ogni campo gara dovranno essere sostituite tutte le luci bruciate con ausilio di mezzo meccanico (cestello con operatore) in modo tale da rendere nuovamente l'illuminazione idonea ad effettuare le gare del giorno successivo.
- **Tutta la documentazione tecnica (certificazioni di tutti i materiali impiegati) dovranno essere consegnate alla FIDS entro e non oltre la data 25/06/2017, i collaudi in sito in giorno antecedente il sopralluogo della commissione di vigilanza.**
- Gli orari per allestimento e disallestimento sono i seguenti: apertura fiera ore 8.00, chiusura allestimenti ore 20.00.
- La ditta appaltatrice fornirà alla ditta esecutrice delle opere i seguenti materiali: impianti audio Bose L1 necessari a completare 4 dei 5 campi gara come sopra specificato, numero 20 video al plasma 42 pollici da posizionare nei vari campi gara ed agli accrediti hall di ingresso, numero 12 ottagoni in alluminio con numero 8 lampade cadauno per illuminare 4 campi gara (parquet), per ogni struttura ottagonale è presente un cavo 380 volt con 7 Kw. di assorbimento. Cavi, prolunghe, prese, quadri elettrici, ciabatte e quant'altro necessario alla completa realizzazione dei lavori sopra indicati sarà a completo onere della ditta appaltatrice delle opere.

<p><b>Allestimento piste da ballo</b>  <b>Padiglioni: C1 – A1 – B1 – D1</b></p> <p><b>Noleggio fornitura e montaggio di:</b>  n.04 consolle DJ complete (lettori CD CDJ 100S Pioneer , mixer Pioneer DJM 500, n.08 radiomicrofoni Shure URD4+ , n.8 monitor FBT Verve)  mt .350 lineari traliccio qx 30-30  n.04 quadri elettrici 380 volt/63 A – cablaggio /canaline passacavo</p> <p><b>Montaggio di:</b>  n.04 impianti audio Bose modelllo L1 completi (posionati in pista da ballo) composti da n.06 punti sonori  n.12 lampadari Disano 380 volt /cablaggio  n.04 quadri elettrici 380 volt  n.12 paranchi per lampadari 250 kg/cadauno  cablaggio elettrico per postazioni verbalizzatori, DJ, direttore gara, presentatori,  n.08 plasma tv mod. Panasonic con alimentazione e cavalletti di supporto (posizionati retro fondale scenografico)  n.08 impianto audio Bose modelllo L1 completi (posizionati retro fondale scenografico)  n.04 videoproiettori Sanyo (Mod. 5000 a/lumens) con cablaggio, splitter, alimentazione elettrica, cinghie di fissaggio ad americana.</p> <p style="text-align: right;">Costo ..... + Iva</p> <p><b>Assistenza tecnica:</b>  Assistenza tecnica durante la manifestazione su n.4 piste da ballo  Eventuale sostituzione materiali con scorte necessarie già presenti in loco.</p> <p style="text-align: right;">Costo ..... + Iva</p>	<p>Costo .....  + Iva</p>
<p><b>Fornitura per piste da ballo (appendimenti)</b>  <b>Padiglioni ROSSO, VERDE, AZZURRO, BIANCO.</b>  Montaggio in quota di n.44 paranchi 250 kg cad</p>	<p>Costo .....  + Iva</p>
<p><b>Piste allenamento:</b>  <b>inter padiglioni C2 e D2</b></p> <p><b>Montaggio di:</b>  Numero 2 Sistemi audio Bose L1 composti da n.04 punti cadauno,  n.02 mixer audio/attacco Minijack,  cablaggio elettrico per ogni postazione.</p>	<p>Costo .....  + Iva</p>

<p><b><u>Allestimento pista da ballo con palco e ring luci.</u></b>  <b><u>Padiglione: C3</u></b></p> <p><b>Noleggio fornitura e montaggio di:</b>  n.01 consolle DJ complete (lettori CD CDJ 100S Pioneer , mixer Pioneer DJM 500, n.02 radiomicrofoni Shure URD4+ , n.2 monitor FBT Verve)  mt .232 lineari traliccio qx 30-30  n.01 impianto audio line array professionale (progetto audio sonorizzazione pista da ballo/gradinate/palchi)  n.01 quadri elettrici 380 volt/63 A – cablaggio /canaline passacavo  n.01 sistema di illuminazione pista da ballo completo di proiettori, cablaggi alimentazione e segnale, console luci  n.02 torri layer altezza 11 metri, 2,57x2,57 con putrelle, n.02 paranchi 1000 kg cad / cablaggio  n.25 mt lineari traliccio qx 30-30 (per sospensione bandiere)</p> <p><b>Montaggio di:</b>  cablaggio elettrico per postazioni verbalizzatori  n.02 plasma tv mod. Panasonic e alimentazione (posizionati retro fondale)  n.01 videoproiettore Panasonic (Mod. 10000 a/lumens) con cablaggio, splitter, alimentazione elettrica</p> <p style="text-align: right;">Costo ..... + Iva</p> <p><b>Assistenza tecnica:</b>  Assistenza tecnica durante la manifestazione su n.1 piste da ballo  Eventuale sostituzione materiali con scorte necessarie già presenti in loco.</p> <p style="text-align: right;">Costo ..... + Iva</p> <p><b><u>Ingresso SUD Fiera (Hall):</u></b></p> <p><b>Noleggio fornitura e montaggio di :</b>  n.16 basi per plasma TV 42</p> <p style="text-align: right;">Costo ..... + Iva</p> <p><b>Montaggio di:</b>  n.06 plasma tv mod. Panasonic e alimentazione (posizionati ingresso fiera)</p> <p style="text-align: right;">Costo ..... + Iva</p> <p><b>Montaggio di:</b>  n.01 magneto-termico differenziale per plasma/pc  cablaggio elettrico per postazioni (num.5)</p> <p style="text-align: right;">Costo ..... + Iva</p> <p><b>Assistenza tecnica:</b>  Assistenza tecnica durante l'intera durata della manifestazione</p> <p style="text-align: right;">Costo ..... + Iva</p>	<p>Costo .....  + Iva</p>
<p><b>Fornitura per pista da ballo (appendimenti)</b>  <b>Padiglione GRIGIO.</b>  <b>Noleggio fornitura e montaggio di:</b>  <b>n.48 paranchi elettrici 250 kg cad,c/funi , grilli e cavi di sicurezza.</b></p>	<p>Costo .....  + Iva</p>
<p><b>Relazione tecnica e collaudo Ingegnere della ditta esecutrice.</b></p>	<p>Costo .....  + Iva</p>

## ***Inaugurazione Pad.C1 del 9 Luglio 2017:***

### **Noleggiorifornituraemontaggio di :**

n.01 Pianola Clavinola completa di base

n.01 sistema audio marca Meyer Sound Modello: Upa

n.01 regia audio completa di accessori, microfoni, aste, cablaggio, monitor

n.02 seguipersona 1200 w cad. con stativo, intercom. Tra regia e seguipersona.

n.10 luci led motorizzate wash/spot.

n.01 console luci, quadro elettrico, cablaggio elettrico e segnale

Costo .....  
+ Iva

FEDERAZIONE ITALIANA  
DANZA SPORTIVA